TREUIL
SERVICE
GROUPE TREUIL

Salbris (41)

PISCINE LA SALAMANDRE

TCE

500 M²

LIVRÉ EN 2026 - 3 MOIS

SURCARRELAGE DES PLAGES DU BASSIN ET DES VESTIAIRES

MOE | T.R.E.S.
MOA | CCSR (Communauté de Communes Sologne des Rivières)

175 000 €
montant de l'operation

Objectifs client

- Corriger un carrelage existant trop glissant.
- Apporter une solution technique compatible avec le support existant.
- Améliorer la sécurité des usagers tout en préservant l'aspect du bassin.

Eléments techniques

INOX | ACCÈS PMR | CARRELAGE

Description

- Protection et bâchage du bassin de 25 m, avec intervention partielle en zone occupée.
- Préconisation des produits et méthodes de pose en collaboration avec les fournisseurs.
- Études BET suivant les protocoles CSTB 3529 et 3530.
- Conception, fabrication et pose de pièces de rehauss en inox pour les bords de bassin et les caniveaux.
- Traitement des zones creuses sous le carrelage excitant par infection de résine époxy
- Polymériser des inox (19 N24, avec mortier-collè flex et joints époxy).
- Maintien des formes de pente et accès PMR.











44 boulevard Stanislas Girardin,
76140 Le Petit Quevilly

treuil-service@treuil.fr
02 78 98 60 91